

**ОБЕКТ:** ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА  
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА В УПИ III-491 ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ,  
КВ. 57, КВ. ЧЕРНОКОНЕВО, ГР. ДИМИТРОВГРАД,  
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

**ФАЗА:** РАБОТЕН ПРОЕКТ

**ЧАСТ:** ОВК

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| №           | Наименование и техническа характеристика на съоръженията и видовете работи                                                                                                                                                                                               | мярка | колич. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>I.</b>   | <b>КЛИМАТИЗАЦИЯ – СПЛИТ СИСТЕМИ</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
| 1.          | Доставка и монтаж на мини сплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло, свързващ тръбен пакет - 2м; Q <sub>хл.</sub> =2,50kW; Q <sub>от.</sub> =3,20kW; максимална ел. мощност при режим отопление N <sub>ел.</sub> =1,20kW; 220V | бр.   | 2      |
| 2.          | Доставка и монтаж на мини сплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло свързващ тръбен пакет - 2м; Q <sub>хл.</sub> =3,50kW; Q <sub>от.</sub> =4,20kW; максимална ел. мощност при режим отопление N <sub>ел.</sub> =1,48kW; 220V  | бр.   | 5      |
| 3.          | Студена проба на мини сплит система за висок стенен монтаж                                                                                                                                                                                                               | бр.   | 7      |
| 4.          | Топла проба на мини сплит система за висок стенен монтаж                                                                                                                                                                                                                 | бр.   | 7      |
| 5.          | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на сплит системи                                                                                                                                                                                                   | кг.   | 35     |
| <b>II.</b>  | <b>ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| 6.          | Доставка и монтаж на ел. конвектор с отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =500W и ел. мощност N=0,5kW; 220V                                                                                                                                                              | бр.   | 1      |
| 7.          | Доставка и монтаж на ел. конвектор с отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =1250W и ел. мощност N=1,25kW; 220V                                                                                                                                                            | бр.   | 1      |
| 8.          | Доставка и монтаж на ел. конвектор с отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =1000W и ел. мощност N=1,0kW; 220V                                                                                                                                                             | бр.   | 1      |
| 9.          | Топла проба на ел.отоплително тяло                                                                                                                                                                                                                                       | бр.   | 3      |
| <b>III.</b> | <b>ВЕНТИЛАЦИЯ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ, АВТОКЛАВ И ХИГИЕННА ЗОНА</b>                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 10.         | Доставка и монтаж на вентилатор за монтаж на стена с автоматично затваряща се клапа с дебит 90m <sup>3</sup> /h; N=0,05kW; H=30Pa.; 220V                                                                                                                                 | бр.   | 4      |
| 11.         | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 110                                                                                                                                                                                                                                     | м.л.  | 3      |
| 12.         | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 160                                                                                                                                                                                                                                     | м.л.  | 3      |
| 13.         | Доставка и монтаж на мрежеста решетка от хромирана ламарина с размери Ø110                                                                                                                                                                                               | бр.   | 2      |
| 14.         | Доставка и направа на метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения                                                                                                                                                                                       | кг.   | 5      |

Съставил:

/инж. К. Атанасова/