РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

Изх. № РР-05-67 / 2020г.

Пловдив, ...2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на ползването	• **Съществуващо положение:** Съществуващият седемотворен мост на река Марица на ул."Стефан Стамболов" е в предаварийно състояние. При извършената техническа експертиза са установени повреди по връхната конструкция и долното строене както следва: – Повредени герберови стави с изпадане на лагерите от леглото им. – Оголена армировка по напречни и главни греди. – Пукнатини и течове през тротоарните конзоли и футите. – Ерозия на бетоновите покрития. – Пукнатини по двата устоя. – Повредени парапети, пътни настилки и тротоари. • **Съгласно проект за реконструкция на моста се предвиждат дейности** за възстановяване на моста: – Премахване на някои от гредите на окачената част, които са увредени в зоната на герберовите стави. – Монтаж на нови окачени стоманени греди – Изпълнение на нова плоча между металните греди, възстановяване на разбитата плоча и напречните греди и затваряне на част от съществуващите фуги. – Ремонт на конзолната плоча. – Ремонт и усилване чрез въглеродни нишки на оголената и корозирала армировка. – Изпълнение на стоманобетонни усилващи кожуси на устоите и подбиване на фундаменти на стълбове. – Обработка и възстановяване на цялото бетонно покритие. – Възстановяване на преходните плочи – Нови тротоарни блокове, настилки, парапет и отводнителна система. Работите ще се извършват в период на маловодие в реката и след почистване в участъка под моста. • **Географски координати и надморска височина** на водостока: 42° 3'59.40"С 25°34'56.28"И 42° 4' 8.01"С 25°34'53.91"И Н – 96м - надморска височина

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

SOCOTEC CERTIFICATION INTERNATIONAL ISO 9001

	• Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на моста въз основа на хидроложки доклад за река Марица както следва: Q0.1% = 2360 м³/сек Q 1% = 1654 м³/сек Q 5% = 1118 м³/сек Представени са хидравлични изчисления за 27 напречни профила на реката в участъка преди, под и след моста при 4 сценария: при съществуващото речнно корито, след укрепване на мостовите опори, по време на ремонтните работи с насипване на рампа, по време на ремонта с насипване на площадка около втори стълб. Съгласно експертното заключение се установява, че насипването на площадки до кота 95.50м позволява преминаване на максимални средномногодишни водни количества. Представената проектна документация съдържа хидроложка част, хидравлични изчисления и конструктивна част. • Административния акт ще бъде издаден при следните условия: – ***Дейностите да започнат след съгласуване с дружества и собственици, чиито мрежи, съоръжения и собствености ще бъдат засегнати*** *(Ел, ВиК проводи и други).* – ***Да се предвиди и да се изпълни локално укрепване на речното дъно съгласно заключението в проектна част"Хидроложки изследвания и хидравлични изчисления"*** – *Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реконструкция на преместващото съоръжение.*
Цел на заявеното ползване	**„Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект"** (обект: Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов")
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3MA350R212 – „Река Марица от вливане на река Омуровска до вливане на река Сазлийка" Воден обект – река Марица
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Град Димитровград – ЕКАТТЕ 21052 Община Димитровград Област Хасково

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДИБР гр.Пловдив ул."Янко Сакъзов" №35

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"