



За захранване на обекта се предвижда разкъсване на КЛ 20kV в участъка между БКТП "Крепост 4" и БКТП "Язовира" на КЛ изв. "Промислен". От БКТП ситуирано в имота на обекта до мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV извод "ПРОМИШЛЕН" се полагат два броя кабелни линии 20kV. Кабелите се полят в общ изкоп съгласно посочената ситуация. Подробно начина на полагане на е показан на Детайл -1 и Детайл-2. Тъй като в случая се полагат два кабела в общ изкоп с разстояние между тях 0,10м и сервитут по 0,50м от оста на всеки кабел, общия размер на сервитута е ивица с ширина 1,10м.

- Обща дължината на кабелното трасе 312,8 м.
- Дължина на кабелното трасе в общинска собственост 299,3м

Съгласно Наредба 16 чл.7 ал.2 за сервитутите на енергийни обекти се определят следните сервитутни зони:

В Общинска собственост от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV извод "ПРОМИШЛЕН" до БКТП сервитут с размери - 329,45 кв. м.

ОДОБРЯВАМ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕКСТА НА ЗАПОВЕД № 112/02.02.2022

КУ

www.eip-projekt.com			
e-mail: eip.projekt@abv.bg			
GSM: 0885 229 143/ 0893 010 106			
Проектант:	инж. Н. Иванов	Черт.: Електро	
Чертал:	инж. Н. Иванов	Физи.: СПС	
Выполнител:	"ЕЛЕКТРОРАЗРЕДЕНИЕ ЮГ" ЕАД	М.: 1:1000	
		Дата: 10.2022	
Обект: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ГЪВЪЗНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА за трасе на кабел СН за присъединяване на ФЕН с ПИ 39668.65.37, м. Гермите, с. Крепост, общ. Димитровград като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива			
Чертеш:	Ситуация мястото електрозахранване	Черт.№:	01
Архив:		Архив:	1194